

# 回 答 書

令和6年5月9日

契約番号： 5061000019

工事名 大牟田市防災備蓄倉庫整備工事

| 質問<br>番号 | 図面<br>番号 | 仕様書  | 質 問 事 項                                                                                                                                                                   | 回 答                                                                                                    |
|----------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | A-01     | —    | 発生材処理（土）、場内堆積、敷均しになっておりますが、参考数量に計上されていません。（積込費用、運搬費用、敷均し費用）別途工事で考えて良いですか？（残土処分）共                                                                                          | 本工事に含まれます。                                                                                             |
| 2        | A-01     | —    | コンクリート工事、鉄筋工事（補正値費用、他、探傷試験費用）参考数量に計上されていません。別途計上で考えて良いですか？他（圧接費）等                                                                                                         | 本工事に含まれます。                                                                                             |
| 3        | A-06     | —    | ポーチ、庇下、アスファルト擦り付け仕上がりになっておりますが、参考数量に計上されていません。別途計上で考えて良いですか？                                                                                                              | コンクリート木コテ押え仕上がりが正です。                                                                                   |
| 4        | A-06     | —    | 樋工事、VP75、VP100（EP 塗装）になっておりますが、同色程度のカラーVP でいいですか？                                                                                                                         | 外壁色との関係もありますので、見本<br>色により判断します。                                                                        |
| 5        | A-11     | 軽鉄工事 | 耐震に関する質問事項3点<br>(1)天井、壁とのクリアランスが必要<br>ですか？<br>(2)パーツ（ハンガー、クリッパー等）<br>の補強の必要性<br>(3)ブレース補強必要ですか？又、耐<br>震天井の場合、どれくらいの地震に<br>耐える必要があるのかを計算式で割<br>り出すので、入力加速度の数値も教<br>えてください。 | (1)～(3) 共通<br><br>天井は「三洋工業 SZⅡ 特定耐震天<br>井」同等品以上としてください。<br>仕様はメーカー規定により、震度 6<br>強（350～450gal）を想定しています。 |

|   |              |   |                                                                                         |       |
|---|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 6 | A-06<br>A-10 | — | SS01 軽量シャッターについての質疑です。<br>図面 NO. A-06 建具表 A-10 断面詳細図で電動シャッターの開閉器のようなものが描かれています。電動でしょうか。 | 手動です。 |
|---|--------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|