

回 答 書

令和 6 年 8 月 27 日

契約番号： 5061000109

工事名 大牟田市（仮称）大牟田中央学童保育所新築工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22		直接仮設工事 外部足場、内訳数量「536 m ² 」と記載ありますが、図面上で外部足場数量拾い出しを行うと全く数量が違います。 図面上での計算範囲は鉄骨建物外周・1 階底廻りです。最低でも仮設足場が必要な部分だけを計算してます。(1 階底下の天井作業は脚立作業でみてます)一度、再計算されてみてはいかがでしょうか？参考数量にしてもあまりにも違いすぎるかと。こちらの計算違いでしたら申し訳ありませんが。	足場の外周部を建物の 1 階、2 階の底のライン（1 階駐車場部分も含む）で見込んでおり、参考数量は 536 m ² となります。
2	A-17 A-18 A-22		内外装工事（内部） 畳敷き（縁有り）90 枚。 と記載されていますが、断面詳細図を見ると 1 階は「畳フチ有」2 階は「縁無畳」。 それと、畳の枚数ですが、1 階平面図では横 9 枚×縦 5 枚＝45 枚。2 階平面図は横 8 枚×縦 5 枚＝40 枚 1 階+2 階＝85 枚。 どの数量とどの仕様が正しいのでしょうか？縁有りと縁無しでは金額も全然違ってきます。	図面の錯誤になります。 畳の仕様は 1、2 階とも「縁有畳」になります。 また、枚数につきましては 1 階・2 階共に横 9 枚×縦 5 枚＝45 枚となり 1 階+2 階＝90 枚になります。
3	A-35		木造収納棚も造作 及び 新設でしょうか？参考数量表には記載ありませんでしたが。どちらかご教示願います。	図面の錯誤になります。 木造収納戸棚の設置の予定はございません。