

回 答 書

令和6年9月18日

契約番号： 5061000118

工事名 大牟田市公共下水道事業浜田町ポンプ場汚水ポンプ設備改築 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		P. 3	特記仕様書第5条(3)に「現場 工事着手時期は監督員から指示 する」とあります、想定してい る着手可能時期をご教示願いま す。	台風時期を過ぎた11月頃を想定 しています。
2	M-8	P. 25	汚水ポンプ更新工事期間中、汚 水沈砂池水路内には通水せず、 雨水沈砂池へ流入切替を行うで 宜しいでしょうか。 その場合、汚水沈砂池水路内の 今回工事範囲外に堆積している 沈砂・し渣の収集処分及び水路 内の洗浄・清掃等は本工事範囲 外と考えますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	M-8	P. 25	仮設ポンプ設置前の雨水沈砂池 の排水及び清掃は本工事範囲外 と考えますが宜しいでしょうか。	仮設ポンプ設置に係る角落し (支給)の設置及び仮設ポンプ 設置箇所底板の清掃は本工事に 含みます。
4	M-8	P. 25	汚水ポンプ更新工事期間中に雨 水沈砂池内に蓄積されるし渣の 収集処分は本工事範囲外と考 えますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5		P. 26	仮設工の仮設配管 (SGP-MN, SGPW-MN) 及び逆止弁 (350A) の塗装仕様のご指定が あればご教示願います。	SGP-MN は無塗装で計画していま す。 SGPW-MN は電気機械設備一般仕 様書 P. 26 付則 2 塗装基準をご参 照ください。
6		P. 25	仮設機器の水中サンドポンプ は、設計書の機器費に計上され ているため、工事完成後備品と して納入するのでしょうか。 また、使用材料のご指定があれ ばご教示願います。	お見込みのとおりです。 使用材料は以下のとおりです。 ・ケーシング FCD500 ・羽根車 高クロム鋳鉄 ・主軸 SUS420J1

7			現場確認をしたいのですが可能でしょうか。 可能ならば下記日時を希望します。 第1希望 24日（火）13：30～ 第2希望 25日（水）15：00～	現場確認は可能です。 日程については別途調整いたしますので、下記までご連絡ください。 ・企業局施設課 0944-41-2850
8			仮設機器 水中サンドポンプについて（1） 水中サンドポンプは、設計書上機器費の計上となっております。仮設期間終了後は、場内保管（納品）となるでしょうか。	お見込みのとおりです。
9			仮設機器 水中サンドポンプについて（2） 仮設端子箱以降の一次側の電気工事は施工範囲外でしょうか。 また、仮設ポンプの運用は水位計等を用いての自動運転での運用となるのでしょうか。	お見込みのとおりです。 なお、仮設ポンプはフリクトレベルスイッチを用いた自動運転での運用を計画しています。