

回 答 書

令和7年12月23日

契約番号： 5071000160

工事名 大牟田市動物園レッサーパンダ舎新築等工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-23 A-24 数量表		倉庫棟に関しては「鉄骨造」の設計となっておりますが、鉄骨造に関する資料等・他情報等は有りませんか？ (倉庫棟)の参考数量表にも鉄骨に関する数量が記載されておらず、特に参考数量表の Ab-4 鉄筋工事【躯体】の数量項目にも(RC ラーメン構造)と記載されています。 倉庫棟は「鉄骨造」で間違いありませんか？	倉庫棟は「稲葉製作所 GRN3657J N 一般形 CS 同等品以上」のプレハブ鉄骨造建築物となります。
2	数量表		参考数量内(倉庫棟)の直接仮設「枠組本足場(手すり先行)」の記載が有りませんが、無足場？での施工ですか？ 施工の安全上、仮設足場設置を行うかと思いますが、その時の費用請求は認められるのでしょうか？	倉庫棟の直接仮設費に関しましては、工事内訳書 9. ユニット工事内の倉庫施工手間に含まれております。