

回 答 書

令和8年1月16日

契約番号：5071000168

工事（業務委託）名 大牟田市旧橘中学校再編多目的棟校舎新築等 工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-08 A-10 A-11 数量表		笠木アルミ製とありますが数量表にアルミ製笠木の記載はありません。ガルバリウム鋼板製に記載がありますがどちらでしょうか。ご指示願います。	ガルバリウム鋼板が正になります。
2	A-04 A-12		仕上げ表に屋外階段床コンクリート刷毛引きとなっていますが、A-12ではモルタル金鰈となっています。どちらが正でしょうか。	モルタル金鰈が正になります。
3	前回 質問書		前回の質問書でホール床全面複合フローリングと指示がありましたが、踏込み部分（段差部分）も複合フローリングで宜しいでしょうか？	段差部分は磁器質タイルとなります。
4	A-12 数量表		A-12の図面では屋外階段手摺部分DP塗装となっておりますが数量表には記載がありません。追加工事と考えて宜しいでしょうか？	溶融亜鉛メッキとします。
5	A-14 数量表		A-14、数量表に救助袋と記載がありますが仕様がどこにもないようです。ご指示願います。	垂直式救助袋(オリロー株式会社/WA同等品)とします。
6	A-14 数量表		プロジェクター天吊りの記載がありますが、前回の質問書で下地共別の記載がありますが変更になったのでしょうか。不要でよいのですか？	変更となりました。
7	A-14 数量表		A-14で水平ルーバー先端アングルDP塗装と記載がありますが数量表にはありません。ご指示願います。	参考数量「10 金属工事-庇」に含んでいます。
8	A-04 A-08 A-10 A-11 その他		図面番号記載図面に外壁複合塗材 E となっておりますが数量表に記載がありません。必要であればどこに記載すれば良いでしょうか。ご指示願います。	参考数量「11 左官工事-複層塗材 E」に該当します。
9	A-23 数量表		渡り廊下パラペット外面ルーバーの様な角パイプが記載されていますが数量表には記載がありません。仕様もサイズも仕上げも分かりません。どの様にすれば宜しいでしょうか。	参考数量「8 屋根とい工事-幕板」に含んでいます。仕様はアルミ角パイプ 25×25×2 とします。

10	図面 数量表 全般		図面記載があり数量表に記載がないもの、記載があり仕様がわからないもの等追加・変更協議の対象と考えるも宜しいでしょうか。	図面契約のため、変更対象については個別に協議をおこなったうえで決定します。
11	A-24 数量表		外構工事で老木の撤去 1 式とありますが本数・幹回り高さ伐根伐採の指示をお願いします。	撤去する老木の大きさ及び数は G-01 に記載しています。工事の支障にならない範囲までの伐根となります。
12	A-24 数量表		外構工事で記念碑仮撤去 1 式とありますが、記念碑の数・大きさ・移設箇所の距離等の指示をご指示お願いします。	移設する記念碑の大きさ及び数は G-01 に記載しています。仮置場は G-01 に記載のとおり協議により決定します。
13	数量表		金属工事（外部）庇「デザイングレーチング W500 (151 m ²)」と記載されていますが、図面には本製品に関する情報等が無記載で理解し難い為、本製品に関する仕様・メーカー等の情報を教えて頂きたいです。	図面 A-04、A-22 が正になります。