

# 回 答 書

令和8年2月17日

契約番号：5071000193

工事（業務委託）名 大牟田市旧橘中学校再編テニスコート整備等 工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	-	-	単価適用日、単価地区は何を使用すれば良いのでしょうか。	単価適用日及び単価地区については定めていません。
2	-	-	歩掛区分は建築と土木のどちらでしょうか。	公共建築工事積算基準に準じて精算しています。
3	設計書	-	本工事の積算基準は、建築工事又は土木工事どちらで積算されているのでしょうか。	公共建築工事積算基準に準じて精算しています。
4	A-06	-	工事箇所進入路は北側を予定してあると思いますが、大型車の進入は不可能だと思います。南側河川横道路からの進入は可能でしょうか。	北側からの進入は予定していません。南側河川横道路からの進入は可能です。
5	-	-	上記、南側河川横道路からの進入が不可能な場合、L型擁壁等の資材搬入はどのように考えてあるか、お教えください。	南側河川横道路からの搬入を考えています。
6	A-11	-	設計書の、D テニスコート整備工事・3 擁壁等整備工事で、暗渠排水工とありますが、施工位置・構造図が有りませんので、明示頂きたい。	A-20(G49)及び別図参照
7	A-11	-	図面では、④U字側溝 W450 と記されているが、参考数量では、自由勾配側溝 400*500 となっていて、また、図面番号 A-14 では抹消されていますが、どれが正なのか、お教えください。	自由勾配側溝 400*500 を正とします。
8	A-21	-	U型カルバート（車道用）が設計してありますが、県内製造メーカーでは製造してありません。製造メーカーをお教えください。また、他製品への変更は出来ないのでしょうか。	メーカー指定はないため、材料の決定は材料承認によりおこないます。
9	設計書	-	工事に使用する資材搬入が、北側進入路からでは、小型車となるので、積替え・小運搬や小型車割増は、考慮してあるかお教えください。	南側河川横道路からの搬入を考えており考慮していません。