回　答　書

令和　８年１０月２８日

契約番号：5082000042

業務委託名　大牟田市大字吉野地区都市下水路改良工事に伴う測量調査設計業務委託（その１）

質問番号	図面番号	仕様書	質 問 事 項	回　　答
1			測量業務：中心線測量（路線測量）の測量間隔をご教示ください。	中心線測量（路線測量）の測点間隔は20mです。
2			測量業務：横断測量（路線測量）の測量幅及び測量間隔をご教示ください。	横断測量（路線測量）の測量幅は45m未満、測点間隔は20mです。
3			測量業務：中心線測量（路線測量）、横断測量（路線測量）の単曲線換算曲線数をご教示ください。	中心線測量（路線測量）、横断測量（路線測量）の単曲線換算曲線数は0です。
4			地質調査・解析業務：地盤情報データベース検定費はAまたはBのどちらを採用されますでしょうか。	地盤情報データベース検定費はA検定です。
5			設計業務：護岸詳細設計の地盤条件、地域区分、測点間隔をご教示ください。	護岸詳細設計の地盤条件は一般地盤、地域区分は市街化地区、測点間隔は20～25mです。
6		P6	成果検定費における地図情報レベル500　TS地形測量　Bランクは、0.001㎢2あたりの金額になると考えてよろしいでしょうか。異なる場合、可能な限り詳細にご教示願います。	成果検定は、地図情報レベル500 TS地形測量　Bランクの1申請であり、現地測量の作業量0.001㎢2が対象です。
7		P25	中心線測量について、測点間隔と単曲線換算数をご教示願います。	質問番号１及び３と重複しています。当該回答をご参照ください。
8		P31	横断測量について、測点間隔と測量幅、単曲線換算数をご教示願います。	質問番号２及び３と重複しています。当該回答をご参照ください。

9		P8	資機材運搬の数量は何日かご教示願います。	資機材運搬の日数は非公開です。
10		P68	総合解析とりまとめについて、土質ボーリング本数と、試験種目数をご教示願います。	総合解析とりまとめの土質ボーリング本数は 2 本、試験種目数は 0～3 種です。
11		P37	護岸詳細設計 両岸について､地盤条件及び測点間隔、地域区分をそれぞれご教示願います。	質問番号５と重複しています。当該回答をご参照ください。
12			最低制限価格について、千円未満の端数切り捨てとのことですが、測量業務、調査業務、設計業務のそれぞれの金額で端数切り捨てを行うのでしょうか。あるいは、合算後の端数切り捨てになるのでしょうか。ご教示願います。	大牟田市最低制限価格制度実施要綱第４条第４項に規定しているとおり、それぞれの業務の種類ごとに、同項記載の表に掲げる額を合計し千円未満の端数切り捨てを行います。
13			業務委託の期間ですが繰り越しは可能でしょうか。	履行期間は公告等に示す期間です。なお、受託者の責めに帰さない事由が生じた場合は協議のうえ対応を検討します。
14			横断測量の測量間隔、曲線数、測量幅をご教示ください。	質問番号２及び３と重複しています。当該回答をご参照ください。
15			地質調査のトラック運搬の日数をご教示ください。	質問番号９と重複しています。当該回答をご参照ください。
16			解析調査のボーリング本数、試験種目数をご教示ください。	質問番号 10 と重複しています。当該回答をご参照ください。
17			護岸設計で基礎地盤条件は一般か軟弱地盤なのか、また測点間隔は何ｍを想定なのか、また地区想定は一般なのか市街地なのか、ご教示ください。	質問番号５と重複しています。当該回答をご参照ください。

18			数値地形図の成果検定費について、数量が少ない場合の最低保証額（下限額）は設定されていますでしょうか。 また、最低保証額が設定されている場合は、その金額及び適用条件についてご教示ください。	成果検定費用は物価資料を参考に算出しており、設計単価は非公開です。 条件については質問番号６の回答をご参照ください。
19		業務委託料内訳書 P5	「路線測量」下記補正についてご教示ください。 1）交通量 2）横断測量の測点間隔 3）横断測量の測量幅 4）横断測量の単曲線数	1）交通量は 0～1000 台未満/12 時間です。 2）～4）の質問は質問番号２及び３と重複しています。当該回答をご参照ください。
20		業務委託料内訳書 P5	「路線測量」下記補正についてご教示ください。 1）中心線測量の測点間隔 2）中心線測量の単曲線数	質問番号１及び３と重複しています。当該回答をご参照ください。
21		業務委託料内訳書 P6	「地図情報レベル 500　TS 地形測量　B ランク」の 1 申請当りの単価をご教示ください。	設計単価は非公開です。
22		業務委託料内訳書 P7	「地盤情報データベース検定費」は、B 検定と考えて宜しいでしょうか。	質問番号４と重複しています。当該回答をご参照ください。
23		業務委託料内訳書 P8	「資機材運搬」（委 16 号）の日数は 1 日と考えて宜しいでしょうか。	質問番号９と重複しています。当該回答をご参照ください。
24		業務委託料内訳書 P9	「解析等調査業務」既存資料の収集・現地調査（委 41 号）、資料整理とりまとめ（委 42 号）について、補正条件のボーリング本数は 2 本と考えて宜しいでしょうか。	質問番号 10 と重複しています。当該回答をご参照ください。 既存資料の収集・現地調査のボーリング本数も同数です。
25		第 9 号委託単価表	横断測量（路線測量） ・測量幅、測点間隔による変化率は、測量幅 45m未満、測点間隔 20mで見込んでいますか ・曲線数は 0（変化率-0.1）で見込んでいますか	・質問番号２と重複しています。当該回答をご参照ください。 ・質問番号３と重複しています。当該回答をご参照ください。
26		第 16 号委託単価表	資機材運搬ﾄﾗｯｸ２ｔ積 2.9ｔ吊 ・計上日数は 2 日で見込んでいますか	質問番号９と重複しています。当該回答をご参照ください。

27		第 44 号 委託単 価表	総合解析とりまとめ ボーリング本数による補正は土質ボーリング 2 本、試験種目数による補正は 0～3 種という認識で良いでしょうか。	質問番号 10 と重複しています。 当該回答をご参照ください。
28		第 14 号 委託単 価表	護岸詳細設計 両岸 護岸詳細設計における補正条件は、一般地盤、測点間隔 20～25 m、一般地区という認識で良いでしょうか。	質問番号５と重複しています。 当該回答をご参照ください。